FALAK

R1B (POROTHERM falazat + AGROB-BUCHTAL burkolat):
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 44 cm POROTHERM hőszigetelő falazóblokk falazat
- 1[5] cm kültéri alapvakolat
- 4 cm légrés
- 2 cm AGROB-BUCHTAL homlokzatburkolat rendszer

R1V (POROTHERM falazat + vakolat):
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 44 cm POROTHERM hőszigetelő falazóblokk falazat
- 1[5] cm BAUMIT kültéri vakolat

R1L (POROTHERM falazat + növénykazetta lábazat):
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 44 cm POROTHERM hőszigetelő falazóblokk falazat
- 1[5] cm kellősítő vakolat
- 1 rtg. bitumen gúz kellősítés
- 1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez TYPAR geotextília kasírozással
- 85 cm talajvisszatöltés
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez geotextília kasírozással
- 15 cm zsalukő támfal
- 4 cm légrés
- 2 cm AGROB-BUCHTAL homlokzatburkolat rendszer

R2B (vasbeton pillér + AGROB-BUCHTAL burkolat):
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 30 cm monolit vasbeton pillér
- 14 cm NIKECELL hőszigetelés
- 1[5] cm kültéri alapvakolat rabic erősítéssel
- 4 cm légrés
- 2 cm AGROB-BUCHTAL homlokzatburkolat rendszer

R2V (vasbeton pillér + vakolat):
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 30 cm monolit vasbeton pillér
- 14 cm NIKECELL hőszigetelés
- 1[5] cm BAUMIT kültéri vakolat rabic erősítéssel

R3 (villanyóra szekrény)
- SCHÜCO kültéri nyílászáró
- villanyóra légtere
- 2,5 cm gipszkarton lemez hátfal
- 10 cm ásványi szálas hőszigetelés
- 0,4 cm acél lemez biztonságrechnikai réteg
- 1,5 cm gipszkarton lemez szárazvakolat rabic erősítéssel

R4 (gipszkarton válaszfal)
- 2[5] cm gipszkarton lemez
- 5 cm alumínium vázszerkezet
- 25 cm szerelőrés
- 5 cm alumínium vázszerkezet
- 2[5] cm gipszkarton lemez

R5 (POROTHERM válaszfal)
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 10 cm POROTHERM rendszerű válaszfal
- 1[5] cm beltéri vakolat

R5G (POROTHERM válaszfal gipszkarton előtétfallal)
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 10 cm POROTHERM rendszerű válaszfal
- 1[5] cm beltéri vakolat
- 12[5] cm szerelőrés
- 5 cm alumínium vázszerkezet
- 2[5] cm gipszkarton lemez

R6 (támfal rétegrend):
- 30 cm monolit vasbeton falszerkezet
- 1 rtg. MASTERPLAST ISOFLEX párazáró fólia
- 14 cm NIKECELL hőszigetelés
- 1 rtg. filc alátétréteg
- 0[15] cm SICOFOL PVC lemez vízszigetelés
- 0[1] cm SICOFOL félkemény védőréteg
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez TYPAR geotextília kasírozással
- talajvisszatöltés

R7 (támfal rétegrend gipszkarton előtétfallal):
- 2[5] cm gipszkarton lemez
- 5 cm alumínium vázszerkezet
- 12[5] cm szerelőrés
- 30 cm monolit vasbeton falszerkezet
- 1 rtg. MASTERPLAST ISOFLEX párazáró fólia
- 14 cm NIKECELL hőszigetelés
- 1 rtg. filc alátétréteg
- 0[15] cm SICOFOL PVC lemez vízszigetelés
- 0[1] cm SICOFOL félkemény védőréteg
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez TYPAR geotextília kasírozással
- talajvisszatöltés

R8 (támfalak rétegrendje)
- 30-50 cm monolit vasbeton falszerkezet
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez geotextília kasírozással
- talajvisszatöltés

R8 (támfalak rétegrendje AGROB-BUCHTAL burkolattal)
- 2 cm AGROB-BUCHTAL homlokzatburkolat rendszer
- 4 cm légrés
- 50 cm monolit vasbeton falszerkezet
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez geotextília kasírozással
- talajvisszatöltés

R9 (attika)
- ültetőközeg és vegetáció
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez TYPAR geotextília kasírozással
- 14 cm NIKECELL hőszigetelés lejtésképző elemekkel
- 0[1] cm SICOFOL félkemény védőréteg
- 0[15] cm SICOFOL PVC lemez vízszigetelés
- 1 rtg. filc alátétréteg
- 20-30 cm monolit vasbeton attika
- 14 cm NIKECELL hőszigetelés
- 1[5] cm kültéri alapvakolat
- 4 cm légrés
- 2 cm AGROB-BUCHTAL homlokzatburkolat rendszer

FÖDÉMEK

R10 (padló rétegrend):
- 1[2] cm greslap burkolat
- 0[8] cm ragasztó réteg
- 5 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 8 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg. bitumen gúz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzat simított felületképzéssel
- 20 cm tömörített kavics

R11 (zöldtető rétegrend):
~ 50-150 cm ültetőközeg és vegetáció
- 1 rtg geotextília szűrőréteg
- 5 cm ásványi keverék nedvességtároló réteg és mechanikai védelem (nem mésztartalmú)
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez TYPAR geotextília kasírozással
- 0[1] cm SICOFOL félkemény védőréteg
- 0[15] cm SICOFOL PVC lemez vízszigetelés (szakaszolt)
- 1 rtg. filc alátétréteg
- 20-35 cm NIKECELL hőszigetelés lejtésképző elemekkel
- 1 rtg. MASTERPLAST ISOFLEX párazáró fólia
- 30 cm monolit vasbeton födém

R12 (szögtámfal talpa):
- ültetőközeg és vegetáció
- 2 cm DÖRKEN szivárgólemez geotextília kasírozással
- 5-20 cm csömöszölt beton lejtésképzés
- 30 cm monolit vasbeton talplemez
- 5 cm szerelőbeton
- 20 cm tömörített kavics

R13 (térkő):
- 5 cm SEMMELROCK térkő burkolat
- 3-5 cm folyami kavics
- 15 cm tömörített homokos kavics
- 5 cm CKT
- termett talaj

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

A tervezett színeket a megrendelővel egyeztetni szükséges!

art vital
Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft
H-4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21.
T.: + 36 42 435 676
F.: + 36 42 435 677
E-mail: artvital@chello.hu
Építész Kamarai Regisztrációs Száma: C-15-1062
Plan-net.hu

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: Végh József É1-15-0124	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MUNKATÁRS: Fábri Attila	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MUNKATÁRS: Csikai Tibor	MUNKASZÁM: T-4/2017
TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Czernyinyák Attila K-15-0357	KÖZLEKEDÉS ÉS KÜLSŐ KÖZMŰ TERVEZŐ: Orosz Tamás KÉK 15-0041 VZ-T 15-0041	ELEKTROMOS VEZETŐ TERVEZŐ: Verba József V-T-15-0076	
STATIKUS TERVEZŐ: Németh Csaba TT-15-0629	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: Fekete András G-15-0378	TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ: Rétközi Ferenc I-050/2012	
REHABILITÁCIÓS SZAKÉRTŐ: Pandula András É2-4338	ÖNTÖZÉS: Fogarasi Lajos	MUNKAVÉDELEM: Koszovácz Tamás	DÁTUM: 2017. július
MEGRENDELŐ, ÉPÍTTETŐ: **GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)			MÉRETARÁNY:
LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, HELYE: **SZABADSÁG TÉR RENDEZÉSE A VÁROSHÁZA BONTÁSA UTÁN IRODA- ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET**			TERVFAJTA: kiviteli terv
RAJZ MEGNEVEZÉSE: **RÉTEGTERVEK**			RAJZSZÁM: **E-7**

Jelen terv szerzői jogvédelem alatt áll és egészében vagy részben történő felhasználása az Art Vital Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos!