

## Költségvetési Főösszesítő

Árforma: szabad

számítógépes programmal ÉMIR szerint

Építmény megnevezése:

**Gödöllő Szabadság tér rendezése**

**Városháza bontása-Kiszolgáló épület építése**

	ANYAG:	DÍJ:
Klíma szerelése	0	0
Összesen:	0	0
Anyag+díj összesen:		0
ÁFA: 27.00 %		0
Mindösszesen:		0

Nyíregyháza 2017 július

Fekete András

No.	Azonosító	Szöveg	Menr	Egys.	Munkadij	Anyagár	xMunkadij	xAnyagár
		Split légkondicionáló berendezés beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A gázzal való feltöltéssel, felszerelve, (A rézcső szerelés, elektromos bekötés és besabályozás költsége nélkül), PANASONIC gyártmányú, oldalfali készülék, egy beltéri és egy kültéri egységgel inverteres kivitelben, hőszivattyús PACI ELITE						
1	83-611-112-1	S35PK1EA + U36 PE2E5A 3,5 kW	1	db			0	0
2	83-611-112-1	S50PK1EA + U50 PE2E5A - 5 kW	1	db			0	0
		Split légkondicionáló berendezés beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal, faláttöréssel és helyreállítással, R410A gázzal való feltöltéssel, felszerelve, (A rézcső szerelés, elektromos bekötés és besabályozás költsége nélkül), PANASONIC gyártmányú, oldalfali készülék, egy beltéri és egy kültéri egységgel SZERVERKLÍMA						
3	83-611-112-1	CS-E12PKEA + CU-E12PKEA 3,5 kW	1	db			0	0
		Tarókonzol kültéri klímaegységhez, szerelési egységcsomaggal, felszerelve.						
4	83-669-011-C	kicsi, 80 kg-ig	3	db			0	0
		Vörösrézcső vezeték hűtéstechnikai célra,forrasztásos csőkötéssel, szakaszos nyomáspróbával, felszerelve, szigetelt vörösrézcső						
5	83-669-101-C	átm. 6 x 1 mm	29	m			0	0
6	83-669-101-C	átm. 10 x 1 mm	9	m			0	0
7	83-669-102-C	átm. 12 x 1 mm	22	m			0	0
		Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig felmenő téglafalban						
8	33-630-002-C	38 cm vastagságig	2	db			0	0
		Horonyvésés helyreállítással téglafalban						
9	33-630-021-5	25 cm2 keresztmetszetig	26	m			0	0
		Műanyag nyomócsővezeték, ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyaga: PVC, MSZ 8000-5:1982, PIPELIFE típusú horonyba szerelve, műanyag idomokkal, horonyvéséssel,						
10	81-131-202-C	átm. 20 x 1,5 mm	15	m			0	0
		monosplit klímaberendezés beüzemelése						

11 K-tétel	3 klt	0	0
ANYAG ÖSSZESEN			0
DÍJ ÖSSZESEN:			0
MINDÖSSZESEN:			0