

**ART VITAL Tervező, Építő és
Kereskedelmi Kft.**

4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21.

Telefon : 06-42/435-676

Fax : 06-42/435-677

OTP : 11744003-20605401

Adószám : 11252469-2-15

Gödöllő Város Önkormányzata

2100 Gödöllő, Szabadság tér 6

Szabadság tér rendezése a Városháza
bontása után

Gödöllő, Szabadság tér 7. sz.

hrsz.: 291/4 alatt létesítendő

TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉS I. ütem

Kelt: 2017. augusztus

Tsz.:T-4/2017

Készítette: Cserpák Zoltán

Készült: Kivitelezési tervdokumentáció alapján

Megjegyzés:A költségvetésben kiírt anyagok helyett csak műszakilag egyenértékű

vagy attól jobb anyagok használata megengedett!

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
62 Kőburkolat készítése
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 1 db
2	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 m3
3	K21-001-1.2.2 (6) képzett tétel: Egyes fák kitermelése, fakivágás: forgalomkorlátozással, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítésével, alpin technikával, daruzással, döntéssel, gallyazással, darabolással, aprítással, gépi tuskóirtással a keletkezett növényi hulladék deponálásával, szállítóeszközre rakásával és engedélyezett lerakóhelyre történő elszállításával, lerakóhelyi díj fizetésével. törzsátmérő: 50 cm Önkormányzat Főkertéséhez benyújtandó fakivágási engedély megkérésével. 1 db
4	K21-004-2.1.1 (4) képzett tétel: Földmű területének rendezése, tömörítéssel, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, A szükséges földmennyiség helyszínre szállításával. 1.200 m3
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-1.2.2 (5) Beton elemes támfal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között korláttal, alapozással kompletten 1,44 m3
2	31-000-11.2.2 (63) ÖN Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között 0,4 m3
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-2-0222210 (4) Támfalhoz, Vasbeton sávalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 6,4 m3
2	33-001-1.3.2.2.1.1-0010306 (92) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x400x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel STRONG&MIBET N-20/25-as zsaluzóelem, 200/400/250 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.50:12 mm átmérőjű betonacél 25,8 m2
Munkanem összesen:			

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-5.1.1.1 (15) Tükörkészítés tömörítéssel, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 392 m2
2	21-008-2.1.2 (8) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, fagyvédő kavicsréteg felületen, tömörítési fok: 90% 78,03 m3
3	21-011-7.1-0120401 (13) Homokterítés, homok kisöprés térkő burkolaton. Természetes szemmegoszlású homok 15,68 m3
4	62-002-1.4.2-0617990 (5) Lépcsőfok szegély: Szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből nűtféderes kapcsolódású, SEMMELOCK La Linia finommosott felületű szegély C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal (Semmelrock egyenes tetejű, kopóréteggel), 60 m
5	62-002-1.4.2-0617997 (5) Szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből nűtféderes kapcsolódású, 100 cm hosszú elemekből, SEMMELOCK La Linia finommosott felületű szegély 100x25x5 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal (Semmelrock egyenes tetejű, kopóréteggel), 254 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	62-003-6-0000120 (22) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 12 cm vastagságban CKT-4 hidraulikus kötőanyagú alap 47,04 m3
7	62-003-6-0120125 (22) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 15 cm vastagságban Nyers homokos kavics, 58,8 m3
8	62-003-71.5-0617004 (71) Lépcsőburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, nemeszúzalékos, mosott felületű 10x10x8, 10x20x8, 10x20x28,3x8, 20x20x8, 30x20x8, 30x30x8, 40x20x8, 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben SEMMELOCK La Linia 8 cm vtg, bazaltantracit 15 m2
9	62-003-71.5-0617016 (71) Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, nemeszúzalékos, mosott felületű 10x10x8, 10x20x8, 10x20x28,3x8, 20x20x8, 30x20x8, 30x30x8, 40x20x8, 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben SEMMELOCK La Linia 40x40x8 cm, gránitszürke 377 m2
10	K21-011-7.2-0120701 (14) képzett tétel: Kulékavics burkolat: új kulé-kavics (osztályozott, nagy méretű, szürke, sötétszürke árnyalatú) teljes rétegrenddel kompletten 55 m2
11	K62-001-2.1 (3) Támfalépítés miatt: Kockakő burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal Támfal építés után visszaépítése kompletten 87 m2
Munkanem összesen:			