

GÖDÖLLŐ , Lumniczer u. - Petőfi tér vízelvezetése.  
Csapadékvíz csatornák és aknák kimutatása

Munkaszám: 13-14  
Iratszám: 2-04.1V

GÖDÖLLŐ, Lumniczer utca - Petőfi tér vízelvezetése										Munkaszám		13-14			
Csapadékvíz csatornák és aknák kimutatása										Iratszám:		2-04V			
Akná	Csatorna szakasz	Utca	É P Ü L Ő   C S A T O R N Á K				É P Ü L Ő   A K N Á K					B E K Ö T É S E K		A K N A   K O O R D I N Á T Á K	
			DN500 KG-PVC cső	DN400 KG-PVC cső	DN300 KG-PVC cső	DN100 KG drain cső	Beton akna D 1,0 m	Beton akna D 1,0 m	Víznyelő akna	Ma. tisztító-idom, D 0,4 m	Ejtőcső fogadó idom	Vízny., T-dom DN200 KG-PVC	Ejtőcső DN150 KG-PVC	X	Y
			m	m	m	m	H=1,27-2,07	H=2,07-6,00	db	db	db	m	m	m	m
Rákos p. - 1		Lumniczer Sándor	5,10												
1	L-1-0						1,83					7,50		672.719,33	251.092,75
											3,20				
(1 - 2) L-1-0			28,00												
2	L-1-0					22,00	1,64		1			3,10		672.702,06	251.070,70
(2 - 3) L-1-0			28,70							1		5,40			
3	L-1-0						1,71				1	6,80		672.684,35	251.048,11
								1		1	3,00	4,50			
							1	1		7,10					
(3 - 4) L-1-0			28,30						1		6,80				
4	L-1-0				33,00	1,89		1		1	3,40	4,00	672.666,83	251.025,87	
								1		1	1,90	4,30			
(4 - 5) L-1-0			21,50							1		5,30			
										1		7,20			
5	L-1-0	Lumniczer Sándor			8,00			2,32		1		7,60		672.653,43	251.009,06
5a		Kampis Antal					1,60		1		1,80	8,50	672.659,67	251.004,05	
(5 - 6) L-1-0		Lumniczer Sándor	35,00							1	1	8,20	1,80		
					13,00				1	1	3,80	2,70			
								1		2,90					
6	L-1-0						2,64	1		1	1,90	7,20	672.631,55	250.981,74	
					32,00			1			3,40				
(6 - 7) L-1-0			29,50						1	1	8,10	2,60			
					20,00				1	1	3,90	3,30			
7	L-1-0							2,67		1		8,40		672.613,24	250.958,61
(7 - 8) L-1-0			27,65												
8	L-1-0				26,00		2,58	1			3,20		672.596,17	250.936,84	
				26,00				1		1	2,20	3,50			
(8 - 9) L-1-0			24,30												
9	L-1-0	Lumniczer Sándor				16,00		2,25	1		1	2,30	2,70	672.581,17	250.917,72
Lunniczer utca ÖSSZESEN:			228,05		8,00	188,00	5	5	11	7	17	83,20	80,30		
(9 - 10) L-1-0		Petőfi S. tér	6,70												
10v	L-1-0						2,03		1			5,00		672.574,57	250.918,84
(10 - 11) L-1-0				10,30											
11v	L-1-0						2,05		1			10,20		672.570,74	250.928,44
									1	2	3,80	1,40			
								1			3,00				
(11 - 12) L-1-0				19,20						1		8,40			
12	L-1-0							2,18	1		5,40		672.567,64	250.947,34	
		Petőfi S. tér							1		0,90	4,00			
(9 - 20) L-1-1			Petőfi S. tér			8,80									
20v	L-1-1						2,01							672.576,65	250.910,15
(20 - 21) L-1-1					13,10										
21v	L-1-1						1,81		1			7,90		672.584,35	250.899,52
										1	2	3,70	7,40		
(21 - 22) L-1-1					15,70					1		7,90			
22v	L-1-1						1,64		1		4,70		672.590,90	250.885,31	
								1			3,50				
(22 - 23) L-1-1					23,50										
23v	L-1-1	Petőfi S. tér					1,59		1			5,00		672.607,17	250.868,35
(10 - 24) L-1-2			Petőfi S. tér			13,75									
24	L-1-2							2,13		1	1	6,10	3,30	672.561,29	250.915,30
(24 - 25) L-1-2					15,00										
25	L-1-2						1,99		1		1	2,80	7,00	672.554,94	250.901,71
									1	1	5,30	2,50			
									1		2,70				
(25 - 26) L-1-2					15,00										
26	L-1-2						1,91		1			7,00		672.548,59	250.888,12
									1			2,40			
		Petőfi S. tér								1	1	7,80	2,80		
Petőfi tér ÖSSZESEN:		ÖSSZESEN:	6,70	29,50	104,85		8	2	12	5	12	84,50	47,40		
Mindösszesen csapadékvíz csatorna			234,8	29,5	112,9	188,0	13	7	23	12	29	167,7	127,7		