

**Gödöllő-Szökökút díszvilágítása, gyalogátkelőhely megvilágításának szabványosítása - Árazatlan költségvetés kiírás**

**Bontás:**

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
B-1	Fényvető fészkek kialakítása	7,0	db	0	0	0	0
B-2	Elbontott anyagok elszállítása, előírányzat	1,0	db	0	0	0	0
<b>összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

**Létesítés:**

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
L-1	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	11,2	m3	0	0	0	0
L-2	Föld és egyéb törmelék elszállítása	2,8	m3	0	0	0	0
L-3	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	14,0	m2	0	0	0	0
L-4	Föld visszatöltés tömörítéssel	8,4	m3	0	0	0	0
L-5	Talajtömörítési vizsgálat	1,0	db	0	0	0	0
L-6	KPE védőcső, 40 mm átmérőjű (P-6), beszerelése falba	4,0	m	0	0	0	0
L-7	FXKVR védőcső, 40 mm átmérőjű (P-6), elhelyezése kábelárokban	28,0	m	0	0	0	0
L-8	Védőcső végének lezárása	21,0	db	0	0	0	0
L-9	NYJ-J 0,6/1 kV 3x2,5RE mm2 PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel (Szökökút betáp + oszlop felszálló vezeték)	50,0	m	0	0	0	0
L-10	NYJ-J 0,6/1 kV 3x1,5RE mm2 PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel	7,0	m	0	0	0	0
L-11	KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése	1,0	db	0	0	0	0
L-12	Kábel erek színjelölése zsugorcsővel	1	készlet	0	0	0	0
L-13	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe	35,0	m	0	0	0	0

L-14	Műanyag kábeljelző szalag	2,1	kg	0	0	0	0
L-15	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése kábelárokban	35,0	m	0	0	0	0
L-16	Közvilágítási lámpatest (magas) leszerelése	1,0	db	0	0	0	0
L-17	CLAUDIA ST250W lámpatest, hagyományos szerelvényekkel, 10A-es belső biztosítóval, világítástechnikai számítás szerinti foglalatállással, felszerelése meglévő lámpakarra	1,0	db	0	0	0	0
L-18	Fényforrás, SON-T 250W	1,0	db	0	0	0	0
L-19	IMPACT Medio 10W LED talajba (betonfalba) süllyeszthető fényvető, 2A-es biztosítóval, beépítőkerettel, telepítve, bekötve (egy tömszelencével)	7,0	db	0	0	0	0
L-20	PAGURO föld alatti kötődoboz, szerelve	7,0	db	0	0	0	0
L-21	Meglévő szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 2xE27 6A bizt. L5.6 oszlopban	1,0	db	0	0	0	0
L-22	Meglévő szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 1xE27 10A bizt. L 9.8 kandeláberben	1,0	db	0	0	0	0
L-23	Rúdföldelő, Ø 18mm, kötőrőcsúccsal, záróelemmel, 3m hosszú köracél, telepítése L5.6 oszlophoz	1,0	db	0	0	0	0
L-24	Próbavilágítás megrendelése	1,0	db	0	0	0	0
L-25	Kosaras gépkocsi gépóra díja	3,0	óra	0	0	0	0
L-26	Fénymérés, jegyzőkönyv készítése	2,0	db	0	0	0	0
L-27	Geodéziai bemérés és jegyzőkönyv készítés	1,0	db	0	0	0	0
L-28	Megvalósulási dokumentáció készítése	1,0	db	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen nettó:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>27% ÁFA:</b>		<b>0 Ft</b>
<b>Összesen bruttó:</b>		<b>0 Ft</b>