

Doppel Kft.

Név : GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím : 2100 Gödöllő Szabadság tér 6.

Kelt: 2017. év július

Szám : 10 / 2017.

A munka leírása:

Készítette : Orosz Tamás

"GÖDÖLLŐ SZABADSÁG tér RENDEZÉSE a
VÁROSHÁZA BONTÁSA UTÁN"
KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0
Összesen:	0	0

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-000-0	Csatlakozási pont kiépítése biztosított anyaggal - szakfelügyelet mellett - a VÍZMŰ zRT részéről - a csatlakozáshoz szükséges anyagok biztosítása	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 2.1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. - szakfelügyelet mellett	2 m3	0	0	0	0
2	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	95 m3	0	0	0	0
3	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	38 m3	0	0	0	0
4	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben	53 m3	0	0	0	0
5	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	4 m3	0	0	0	0
6	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	53 m3	0	0	0	0
7	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 90 %	38 m3	0	0	0	0
8	21-011- 1.2.1	Fejtett kiszoruló föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	3 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-030-73- 0031060	Vegyes szerkezetek, csőkitámasztásnál, csőidomoknál, , szerelő beton és csővég lezárása Kavicsbeton C 10-16/FN (CEM II/A-S 32,5 R cementtel)	0,5	m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	54-005-5.1- 0110063	PE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25), 80VSDR11032EN200K	57 m		0	0	0	0
2	54-005-5.2- 0110086	PE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomokkal, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 63x5,8 mm 10bar 100VSDR11	27 m		0	0	0	0
3	54-005-6.1- 0133793	PE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 63 / 63 mm	3 db		0	0	0	0
4	54-005-6.2- 0133756	PE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között Georg F. PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90° könyvek 63 mm,	4 db		0	0	0	0
5	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	84 m		0	0	0	0
6	54-016-8.1	Csővezetékek tisztítása mosatással, DN 200 méretig	84 m		0	0	0	0
7	54-016-87	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig	84 m		0	0	0	0
8	54-099-999- 0000005	Vízvezeték nyíltárkos geodéziai bemérése, dokumentálása	84 m		0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-2.2	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal - bontott térburkoló anyag elszállítása kijelölt helyre	16	m2	0	0	0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-002- 3.2.1.3.2.4- 0110505	Vízmérő elhelyezése kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, hitelesítés nélkül (hitelesítést a beszerelés előtt célszerű elvégeztetni), házi vízmérők hidegvízre, DN 40 MOM 7706 vízszintes beépítésre.	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0